Büro der
Stadtverordnetenversammlung
Eing.: 09. SEP. 2026

A u s z u g

aus der

Niederschrift über die Sitzung des Magistrats am 09.09.2026

Vorlage Nr. 2026- 252

(siehe Anlage)

Es wird wie beantragt beschlossen.

Beglaubigt und weitergereicht an

Stadtverordnetenversammlung

mit der o.a. Vorlage.

Offenbach a. M., den - Datum der Beschlussfassung des Magistrats -

Der Magistrat - Hauptamt -

Anlage

Vorlage a. d.
Magistrat
Nr. 2026 - 252

Dezernat II (Amt 60)

Herr
Stadtverordnetenvorsteher
Sven Malsy

Im Hause

Magistratsanfrage der Stadtverordneten Dr. Annette Schaper-Herget vom 29.06.2026 nach § 50 HGO zum Thema „Hochbehälter am Bieberer Berg"

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

unter Bezugnahme auf die o.g. Anfrage beantwortet der Magistrat die nachstehenden Fragen wie folgt:

Vorbemerkung:

Die beiden Hochbehälter auf dem Bieberer Berg spielen bei Hitze und Spitzenverbrauch eine Schlüsselrolle. In der Offenbach-Post erschien im Juni 2025 ein Artikel „Offenbacher Wasserkonzept hinfällig? – Versorger prüft Neubau" /1/, in dem es heißt, dass „aus statischen Gründen aktuell nur 27 von 34 m Füllhöhe genutzt werden". Es heißt dort auch: „Laut dem kürzlich vorgestellten Wasserkonzept für Stadt und Kreis Offenbach wird nicht nur mittel- und langfristig der Bau neuer Wassertürme in den Kommunen empfohlen, auch die Sanierung oder ein Neubau am Bieberer Berg wird vorgeschlagen." In einem weiteren Abschnitt heißt es im Widerspruch dazu: „Der ZWO scheint Meinung bezüglich Neubau geändert zu haben".

In dem im November 2025 veröffentlichten Wasserkonzept des ZWO /2/ heißt es sogar: „Da in Offenbach keine Eigengewinnung und keine Wasserbehälter betrieben werden, …"

/1/ https://www.op-online.de/offenbach/hinfaellig-offenbacher-wasserkonzept-93765516.htm

/2/ https://www.offenbach.de/buerger_innen/umwelt-klima/wasser_boden/kommunales-wasserkonzept.php.media/224575/Wasserkonzept-Stadt-Offenbach.pdf S. 35

Hierzu haben wir folgende Fragen:

Frage 1:

Wie hoch ist der derzeitige Füllstand der Hochbehälter?

Antwort:

Der Füllstand des Hochbehälters Bieberer Berg betrug am 07.07.2026 um 6:00 Uhr 25,74 Meter

Frage 2:

Könnten sie auch bis zur maximalen Füllhöhe von 34 m gefüllt werden?

Antwort:

Nein, die maximale Betriebsfüllhöhe betrug schon immer nur 30 Meter.

Frage 3:

Wenn nicht, was sind die Gründe?

Antwort:

Aus statischen Gründen ist die maximale Füllhöhe zur Zeit auf 27 Meter beschränkt. Höhere Wasserdrücke könnten die Stabilität der Behälter beeinträchtigen.

Frage 4:

Wie stark würde die volle Kapazitätsnutzung in kritischen Versorgungstagen die Wasserversorung entlasten?

Antwort:

Der Behälter war in der Hitzeperiode zwischen 26,26 Meter (maximal, 27.06.2026 um 6:00 Uhr morgens) und 21,82 Metern (minimal, 30.06.2026 22:00 Uhr abends) gefüllt. Die Differenz entspricht 2.220 m³. Die maximal nutzbare Menge beträgt 4.750m³. Der Behälter dient hauptsächlich der Stabilität des Netzdruckes in Offenbach.

Frage 5:

Wird eine Sanierung der Behälter für notwendig gehalten?

Antwort:

Die Sanierung des Behälters wird in der Zukunft weiterhin notwendig sein.

Frage 6:

Wenn nicht, woher kommen dann die Gerüchte über eine notwendige Sanierung?

Antwort:

Entfällt.

Frage 7:

Hatte die Presse vor Juni 2025 Zugang zu einem Entwurf des Wasserkonzepts?

Antwort:

Hierzu haben wir keine Kenntnisse.

Frage 8:

Sind weitere Hochbehälter oder Druckerhöhungsanlagen im ständig wachsenden Stadtgebiet geplant?

Antwort:

Nein.

Frage 9:

Warum wird im Wasserkonzept behauptet, dass in Offenbach keine Wasserbehälter betrieben werden?

Antwort:

Die Gründe sind uns nicht bekannt. Der Passus bezieht sich auf den Eigenverbrauch des Wasserversorgers und ist ggf. in diesem Zusammenhang zu verstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bruszynski
Bürgermeister